

- يوجد 8 كمرات رأسية قطاع HBE200 بارتفاع 5 متر
- من خرائط جوجل تم انشاء الشجرة سنة 2014
- اجمالي كمية الحديد التقريبية بالطن = 50 طن حديد.

وصف البند (الوصف الفني والمطابقة)	العدد	الحالة
شبرة (هيكل معدني): يمكن وصف مكوناته كالتالي • عدد 10 إطارات معدنية، قل إطار frame منهم مصنع من القطاع الهندسي مقاس متغير الجزء الراسي منه يبدأ من مستوى الأرض شكل IPE ، قاعدة 150 مم و العصب 300 مم، حتى يصل في أعلاه لعصب 750 مم و فلانجة 150 مم من الناحيتين ، و الجزء الحامل للسقف بميل يبدأ من مقاس 750 مم للعصب و 150 للفلانج حتى يصل في المنتصف ل عصب 300 مم و 150 ملم للفلانجة • الشبرة طولها 50 متر و عرضها 25 متر • يوجد جدار طابوق ارتفاع 3 متر بمحيط الشبرة كله • و السقف مغطى بالواح حديد معرجة corrugated sheets ، يغطي السقف بالكامل و ينزل من الجوانب بمقدار نزول 1.5 متر ، ، مثبت على عدد 18 مداد قطاع C250 بطول 50 متر لكل منهم • يوجد عدد 4 مداد C250 بطول 25 متر لكل واحد • الجدران اعلى الطابوق عبارة عن غطاء السقف ال corrugated sheets نازل من الاعلى للأسفل 1.5 متر • ميل السقف في اقصى اعلى المنتصف ترتفع عن النقطة تلاقي الجدار مع السقف بمقدار متر و بطول ال 50 متر • توجد غرفة مبنية بقطاعات HBE 200 عبارة عن 4 أعمدة كل منهم عبارة عن قطاعين مزدوجين من HBE200 اجمالي 8 أعمدة بارتفاع 3 متر ، و عرض 4 متر و طول 6 متر ، و السقف عبارة عن 4 كمرات افقية من نفس القطاع HBE200 ، اثنان بطول 6 متر و اثنان بطول 4 متر	1	مستعمل